

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΛΑΛΑ,
ΔΟΥΚΑ, ΝΕΜΟΥΤΑΣ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ, ΜΗΛΕΩΝ,
ΝΕΡΠΑΙΔΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/2019 (Επικαιροποιημένη)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Αριθμ. Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότητα
1	A-2	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΠΤΙΚΑ			
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	10.170,00
3	A-18.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (καθαίρεση όσπλων σκυροδέματων)	ΟΔΟ-1133Α	m ³	450,00
4	A-18.2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	750,00
5	A-20	Δάνεια θραυστών επιλεκτών υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	400,00
6	B-1	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1.150,00
7	B-29.3.1	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
8	B-30.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	310,00
9	Γ-2.2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	2.400,00
10	Δ-3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α	ΟΔΟ-2611	kg	36.000,00
11	Δ-4	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΤΡΟΣΙΑ			
12	Δ-8.1	Βάση πάχους 0,10 m (Γ.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1.900,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
		Ασφαλτική προεπτάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.900,00
		Ασφαλτική συγκολλητική επτάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	1.900,00
		Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	1.900,00

Αρχαία Ολυμπία 01/07/2020

Ο συντάξας



Χρήστος Γιαννόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχαία Ολυμπία 01/07/2020

Ο Δ/ντης Π.Υ.Π. & Π. & Π



Αθανάσιος Μπέλιος
Διευθυντής Τοπογράφος Μηχανικός