

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,65	10.170,00	16.780,50	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (καθαίρεση άσπλων σκυροδεμάτων)	ΟΔΟ-1133Α	m ³	12,00	450,00	5.400,00	
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	8,08	750,00	6.060,00	
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	8,63	400,00	3.452,00	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	1.150,00	1.207,50	32.900,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	5,10	310,00	1.581,00	
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	2.400,00	226.080,00	
8	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α	ΟΔΟ-2611	kg	1,15	36.000,00	41.400,00	269.061,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
9	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,90	1.900,00	3.610,00	3.610,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
10	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	1.900,00	2.280,00	
11	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	1.900,00	855,00	
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	8,11	1.900,00	15.409,00	18.544,00
							ΣΥΝΟΛΟ:	324.115,00

Αρχαία Ολυμπία 01/07/2020

Ο συντάξας



Χρήστος Γιαννόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχ. Ολυμπία 01/07/2020

Ο Αντ. Πρ/νος Δ.Τ.Υ., Π.& Π



Αθανάσιος Μπέλτσος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Σύνολο εργασιών (από μεταφορά):

324.115,00

Ε.Ο. 18%:

58.340,70

Συνολική δαπάνη έργου :

382.455,70

Απρόβλεπτα 15%:

57.368,36

Σύνολο 1:

439.824,06

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

3.724,33

Σύνολο 2:

443.548,39

ΦΠΑ 24%:

106.451,61

Σύνολο:

550.000,00